


RZUT FUNDAMENTÓW


Skala 1:100



ŁAWA FUNDAMENTOWA

ŁF-F-01

Skala 1:25



UWAGI:

BETON PODKŁADOWY: C8/10
BETON KONSTRUKCYJNY: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB500W)
OTULINA : 20 mm
OTULINA FUNDAMENTY: 50 mm
DREWNO KLASY: C27

- ŚCIANA MUROWANA NOŚNA
- ELEMENT ŻELBETOWY
- ŚCIANA MUROWANA Z BŁOCKÓW BETONOWYCH

UWAGI:

- Wszystkie wymiary sprawdzać przed rozpoczęciem robót wg stanu istniejącego na budowie; obliczeniowo na planie rysunkami architektonicznymi.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem szalunkowym danego elementu oraz rysunkami zbrojeniowymi belek i stropów dochodzących oraz projektami branżowymi.
- Przed zabetonowaniem elementów monolitycznych należy osadzić wszelkie elementy instalacji (wg opracowań branżowych) oraz dokonać odbioru zgodnie z SWT.
- Przebiecia porównywać z projektami branżowymi.
- Otulina odnosi się do zewnętrznej krawędzi strzemion.
- Minimalna długość zakładów prętów: 50Ø
- Zbrojenie kolidujące docinać do krawędzi.
- Wszelkie prace wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i odpowiednich norm oraz wymogami zawartymi w SWT.

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI I BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :



s a g . p r o j e k t
biuro projektów
i realizacji inwestycji
ul. Mysłowska 35, 55-003 Nadolice Wielkie
tel. 48 508 190 634 e-mail: sagprojekt@o2.pl

INWESTOR: **Nadleśnictwo Antonin**
Antonin ul. Wrocławska 11,
63-421 Przygodzice

PROJEKT :
Budynku gospodarczo-garażowego
dla Nadleśnictwa Antonin
Antonin, ul. Wrocławska 11, dz.ewid. nr 1107

FAZA PROJEKTU :	BRANŻA:
PROJEKT BUDOWLANY	KONSTRUKCYJNA

PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Grzegorz Sąsiada uprawnienia nr 201/DOŚ/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	

NAZWA RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTÓW

DATA:	SKALA:	NUMER RYSUNKU:
16.10.2019	1:100	S-PB-71-5-K-01