


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

Skala 1:100



MR-01 MURŁATA bxh=16x16cm 4x dł. L=105cm	KR-01 KROKWIE bxh=8x20cm 4x dł. L=550cm
PL-01 PŁATEW bxh=16x20cm 4x dł. L=290cm	

UWAGI:

DREWNO KLASY: C27

- ZAMAWIAJĄC EL. DREWNIANE NALEŻY DO DŁUGOŚCI KAŻDEGO ELEMENTU DODAC min po 20cm
- DREWNO PRZED WMONTOWANIEM DO KONSTRUKCJI ZAIMPREGNOWAĆ WG. ZALECEŃ PRODUCENTA
- ELEMENTY DREWNIANE W MIEJSCU STYKU Z MUREM ZABEZPIECZYĆ NP. FOLIĄ FUNDAMENTOWĄ LUB PAPA
- KOTWIENIE MURŁATY : KOTWAMI STAŁOWYMI M16/750 ORAZ POŁĄCZYĆ Z DŹWIGAREM KRATOWYM DREWNIANYM - POŁĄCZENIE SZTYWNE

UWAGI:

- 1 Wszystkie wymiary sprawdzać przed rozpoczęciem robót wg stanu istniejącego na budowie; obliczeniowo na planie rysunkami architektonicznymi.
- 2 Przebiecia porównywać z projektami branżowymi.
- 3 Wszelkie prace wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i odpowiednich norm oraz wymogami zawartymi w SWT.

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI I BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.

sag.projekt

biuro projektów i realizacji inwestycji

ul. Myśliwska 35, 55-003 Nadolice Wielkie
tel. 48 508 190 634 e-mail: sagprojekt@o2.pl

INWESTOR:
**Nadleśnictwo Antonin
Antonin ul. Wrocławska 11,
63-421 Przygodzice**

PROJEKT :
**Budynku gospodarczo-garażowego dla Nadleśnictwa Antonin
Antonin, ul. Wrocławska 11, dz.ewid. nr 1107**

FAZA PROJEKTU : PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Sąsiada uprawnienia nr 201/DOŚ/12 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:
RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

DATA: 16.10.2019	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU: S-PB-71-5-K-03
----------------------------	------------------------	---